ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

КЊИГА 6/1-12.2

ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗГРАДЕ СС И ТК

У СТАНИЦИ СУБОТИЦА ПУТНИЧКА

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (eur)	Цена (eur)	Ponudjena oprema - Mitsubishi Electric
			А	Б	АхБ	
06/1.12.2.01.00	**ХЛАЂЕЊЕ**					
06/1.12.2.01.05	Испорука и монтажа подплафонске унутрашње инвертерске јединице и спољашње јединице Digital Inverter уређаја са директном експанзијом, заједно са елементима за постављање, заједно са енергетским кабловима за повезивање спољашње и унутрашње јединице, са даљинским управљачем. У цену је урачунато пуњење инсталације радним медијумом (фреон типа R32), производ DAIKIN, Јапан или еквивалентно истих карактеристика -радно подручје: грејање: од-20 до 18°C -радно подручје: хлађење: од-20 до 52°C					
	Унутрашња јединица: - тип **FHA-140 A,** са бежичним контролером **(PCA M100KA2)** - напајање: 230V/50Hz-1 - димензије 1590x690x235 mm - тежина 38 kg	ком	2	925.11	1,850.22	**PCA-M100KA2**
	Бежични контролер **BRC1E53B (PAR+41MAA)**	ком	2	147.39	294.78	**PAR+41MAA**
	Спољашња јединица: - тип **RZAG 100 MY1 (PUZ ZM100YKA2)** - капацитет хлађења: 9,5 kW - капацитет грејања: 10,8 kW - напајање: 380-415V/50Hz-3 - димензије 940x320x1430 mm - тежина 92 kg	ком	2	2,681.10	5,362.20	**PUZ-ZM100YKA2 POWER INVERTER**

УКУПНО ХЛАЂЕЊЕ:	**7,507.20**
Projektni rabat 3%:	**7,281.98**

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
06/1.12.2.06.00	**ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ**				
06/1.12.2.06.01	Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом.		0.01	7,281.98	72.82
06/1.12.2.06.02	Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова.		0.02	7,281.98	145.64
06/1.12.2.06.03	Израда пројекта изведеног стања комплетне инсталације. Инвеститору се предаје 3 примерка елабората.		0.01	7,281.98	72.82
				УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:	**291.28**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

06/1.12.2.01.00	**ХЛАЂЕЊЕ**	**7,281.98**
06/1.12.2.06.00	**ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ**	**291.28**

УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ без ПДВ (EUR): 7,573.26